สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.๕**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๓๙,๓๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๙๕,๒๘๔.๖๗	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐% เงินประกันผลงานหัก.....๐% ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗%
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๙๕,๒๘๔.๖๗	
	คิดเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			๑๙๕,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางของงานก่อสร้างต่อไป พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พันจ่าเอก ประธานคณะกรรมการฯ
(เหล็กเพชร นันชนะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวเตือนี พรหมพินิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบรรจง สุขวิพัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายบรรจง สุขวิพัฒน์)
นายช่างโยธา

พันจ่าเอก.....ตรวจสอบ
(เหล็กเพชร นันชนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

อนุมัติ.....
(นายยงยุทธ พ่อบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔/๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยเจริญ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยเจริญ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ประมาณการโดย นายบรรจง สุขวิพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน (๑)	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(๒)	รวมเงินค่าวัสดุ(๓)	ค่าแรงต่อหน่วย(๔)	รวมเงินค่าแรง (๕)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง(๖)	หมายเหตุ
๑.	งานถนนเดิม								
	- ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๓๕๗	ตร.ม.	-	-	๕	๑,๗๘๕.๐๐	๑,๗๘๕.๐๐	
๒.	งานโครงสร้าง					-			
	- ทรายรองพื้น	๑๗.๘๕	ลบ.ม.	๓๕๐	๖,๒๔๗.๕๐	-	-	๖,๒๔๗.๕๐	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์๒๔๐กก./ตร.ซม.	๕๓.๕๕	ลบ.ม.	๑,๘๐๐	๙๖,๓๙๐.๐๐	๓๐๖	๑๖,๓๘๖.๓๐	๑๑๒,๗๗๖.๓๐	
	- WM ๔ mm.@ ๐.๒๐x๐.๒๐ m.	๓๕๗	ตร.ม.	๒๘	๙,๙๙๖.๐๐	๕	๑,๗๘๕.๐๐	๑๑,๗๘๑.๐๐	
	- เหล็กRB ๑๕ มม.	๓๔.๖๗	กก.	๑๙.๗๑	๖๘๓.๓๔	-	-	๖๘๓.๓๔	
	- เหล็กRB ๑๙ มม.	๑๑.๑๓	กก.	๒๐.๗๓	๒๓๐.๗๒	-	-	๒๓๐.๗๒	
	- เหล็กDB ๑๖ มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- งานแบบหล่อ	๓๕.๗๐	ตร.ม.	-	-	๕๐	๑,๗๘๕	๑,๗๘๕	
	- ลูกรังไหล่ทาง	๑๑.๙๐	ลบ.ม.	๗๕	๘๙๒.๕๐	-	-	๘๙๒.๕๐	
	- งานยาแนวรอยต่อ	๓๖	เมตร	๑๗.๕๐	๖๓๐.๐๐	-	-	๖๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ							๑๓๖,๘๑๑.๓๖	ยกไป

พันจ่าเอก ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(เหล็กเพชร นันชนะ) (นางสาวเดือน พรหมพินิจ) (นายบรรจง สุขวิพัฒน์)

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔/๒

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยเจริญ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อยเจริญ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ประมาณการโดย นายบรรจง สุขวิพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน (๑)	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(๒)	รวมเงินค่าวัสดุ(๓)	ค่าแรงต่อหน่วย(๔)	รวมเงินค่าแรง (๕)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง(๖)	หมายเหตุ
								๑๓๖,๘๑๑.๓๖	ยกมา
๓.	ป้ายโครงการชั่วคราวขนาด ๑.๒ ม.x ๒.๔ ม.	๒.๘๘	ตร.ม.	๑๒๐	๓๔๕.๖๐	-	-	๓๔๕.๖๐	
๔.	ป้ายโครงการถาวร								
	- แผ่นเหล็กหนา ๑.๖ มม. ๔x๘'	๓๗.๔๐	กก.	๒๓.๑๐	๘๖๓.๙๔	-	-	๘๖๓.๙๔	
	- เหล็กกล่อง ■ ๑"x๑"	๕.๑๘	กก.	๒๖.๑๖	๑๓๕.๕๐	-	-	๑๓๕.๕๐	
	- ท่อเหล็กกลมหนา ๒ มม. ขนาด ๒ ๑/๒"	๒๑.๑๕	กก.	๒๓.๙๗	๕๐๖.๙๖	-	-	๕๐๖.๙๖	
	- สีรองพื้น+สีน้ำมัน	๕.๗๖	ตร.ม.	๔๔.๐๐	๒๕๓.๔๔	๗๐	๔๐๓.๒๐	๖๕๖.๖๔	
	รวมค่าวัสดุ							๑๓๙,๓๒๐.๐๐	
	คิดเป็นเงิน (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)							๑๓๙,๓๐๐.๐๐	

พันจ่าเอก ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(เหล็กเพชร นันชนะ) (นางสาวเดือน พรหมพินิจ) (นายบรรจง สุขวิพัฒน์)